

四川悦云享新材料科技有限公司 PE/PP/PET 透析器、医用耗材及容器生产基地项目竣工环境保护验收意见

2025 年 6 月 26 日，四川悦云享新材料科技有限公司组织了 PE/PP/PET 透析器、医用耗材及容器生产基地项目验收评审，根据编制的四川悦云享新材料科技有限公司 PE/PP/PET 透析器、医用耗材及容器生产基地项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：四川省眉山市东坡区经济开发区新区本草大道北段 19 号天府智创产业园 2 号楼

建设项目性质：新建

主要建设内容：购买昊阳国际-四川天府智创产业园 2 号厂房约 3734m²，主要建设塑料制品及包装生产线和相关配套设施，引进并安装吹塑机、注塑机等生产设备设施。项目验收期间实际建成规模为年产血液透析器 300 万个、医用容器 5595 万个、瓶盖 1 亿只。

（二）建设过程及环保审批情况

2025 年 1 月委托编制完成了《四川悦云享新材料科技有限公司 PE/PP/PET 透析器、医用耗材及容器生产基地项目环境影响报告表》，该环评报告于 2025 年 1 月 26 日取得眉山市东坡生态环境局批复，批复文号为：眉市环建东（2025）5 号。

该项目 2025 年 1 月开工建设，目前实际建成规模为年产血液透析器 300 万个、医用容器 5595 万个、瓶盖 1 亿只，本次对已建成部分进行验收。

目前，项目已建成部分投入试运行，运行稳定，具备验收条件。项目开工至调试期间，无环保投诉或处罚记录。

（三）投资情况

本项目总投资 4920 万元，环保投资 45 万元，环保投资占总投资的 0.9%。

（四）验收范围

本次验收范围为川悦云享新材料科技有限公司 PE/PP/PET 透析器、医用耗材及容器生产基地项目的主体工程、环保设施及其他配套设施的完成情况。验收监测调查内容为项目废气、废水、噪声、固废处置情况的检查、环境管理检查等。

二、工程变动情况

经对照环评文件、环评批复和工程实际交工资料，本项目建设未发生重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目运营期冷却水循环使用，不外排。项目生活污水依托昊阳国际·天府智创产业园厂房已建预处理池收集处理达标后，由产业园废水总排口排入市政污水管网，进入园区污水处理厂进行处理，最终排入醴泉河。

（二）废气

项目注塑、吹塑、吹瓶过程位于密闭车间内，项目对车间进行密闭负压抽风收集挥发的有机废气，收集的废气进入干式过滤箱+三级活性炭吸附装置处理后通过一根 15m 排气筒 DA001 排放。项目破碎采用密闭破碎机进行干式粉碎，破碎过程全密闭，破碎粉尘经破碎机自带袋式除尘器处理后无组织排放。

（三）噪声

项目选用了先进的、噪声低、振动小的生产设备，安装时采取减振、隔声等措施。在布设生产设备时集中布置，安排专人定期维护机械设备，确保其正常运转。项目厂界四周噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的 3 类区域标准。

（四）固体废物

项目生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理；废边角料、不合格品经破碎后回用于生产；废包装材料收集后外售综合利用。危险废物（废矿物油、废油桶、废活性炭、废过滤棉）收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位清运处置。项目各项固废落实了环评的处置要求，固废得到了妥善处置，去向明确。

（五）风险防范

针对本项目的特点，本项目风险较小，本项目已制定风险管理措施，成立管理机构。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水治理设施监测结果

项目实行雨污分流制，雨水经场内雨水管网收集后排入园区雨水管网；项目运营期冷却水循环使用，不外排。项目生活污水依托昊阳国际·天府智创产业园厂房已建预处理池收集处理达标后，由产业园废水总排口排入市政污水管网，进入园区污水处理厂进行处理，最终排入醴泉河。

（二）废气

在验收检测期间，有组织废气检测中，1#非甲烷总烃检测结果满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中相关标准限值要求，臭气浓度检测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值要求。无组织废气检测中，1#-4#非甲烷总烃、颗粒物检测结果均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中相关标准限值要求，臭气浓度检测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值要求。

（三）噪声治理设施效果

验收监测期间，噪声检测中，1#-4#昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准限值要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目施工已经结束，未收到污染事故和扰民投诉，根据验收监测单位检测结论，项目运行期间废气、噪声均达标排放，工程建设对区域环境质量无明显影响。

六、验收结论

结合项目实际情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，四川悦云享新材料科技有限公司 PE/PP/PET 透析器、医用耗材及容器生产基地项目审查、审批手续完备。本次验收部分环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实，废水、噪声、固体废物竣工环保验收合格。

七、后续要求

建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对污染防治设施进行检查、维护，确保污染物能稳定达标排放。

八、验收人员信息

见附表。

四川悦云享新材料科技有限公司

2025 年 6 月 26 日

四川悦云享新材料科技有限公司 PE/PP/PET 透析器、医用耗材
及容器生产基地项目竣工环境保护验收组信息表

序号	类别	姓名	单位	职务/职称	电话	签名
1	专业技术 专家	孙文波	省生态环境厅	高工	13185856553	孙文波
2		周德飞	四川悦云享新材料 科技有限公司	高工	13308012616	周德飞
3		王林	四川省生态环境 监测总站	主任	13608161066	王林